

Travaux de curage du bassin de Riviera Bonoumin

Le dépôt de produits d'érosion et de déchets solides dans le bassin de retenue de Bonoumin a réduit considérablement sa capacité de rétention des eaux pluviales et a obstrué le pertuis de fonds. Cette situation a accentué les inondations du boulevard Mitterrand et les quartiers en aval.

Les travaux ont pour objectif de rétablir la capacité de rétention du bassin et maintenir les évacuateurs de crues en bon état de fonctionnement.

La consistance des travaux :

- Levés topographique du bassin avant et après les travaux sur 6 ha, à l'échelle 1/500 ;
- Curage du bassin de Bonoumi : 54 000 m³.